

Emissione per	Allegato N°
ES-AII	05
Data Emissione	Scala
Ottobre '15	---



Progettista Architettonico
ZVS srl
 Via Papa Giovanni XXIII, 7 - San Martino Siccomario (PV)
 Tel 347-0588230 Email zvsrsl@gmail.com

Progettista Strutturale
ZVS srl
 Via Papa Giovanni XXIII, 7 - San Martino Siccomario (PV)
 Tel 347-0588230 Email zvsrsl@gmail.com

Progettista Impianti
ZVS srl
 Via Papa Giovanni XXIII, 7 - San Martino Siccomario (PV)
 Tel 347-0588230 Email zvsrsl@gmail.com

Direttore Lavori
ZVS srl
 Via Papa Giovanni XXIII, 7 - San Martino Siccomario (PV)
 Tel 347-0588230 Email zvsrsl@gmail.com

Responsabile del Procedimento
Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Daniele Sclavi
 Via Casabassa, 7 - Canneto Pavese (PV)
 Tel 0385-88021 Email ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it

Firma del Committente

Firma dell'Impresa Esecutrice

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> RILIEVO serie R | <input type="checkbox"/> PRELIMINARE serie P |
| <input type="checkbox"/> AUTORIZZAZ. serie A | <input type="checkbox"/> DEFINITIVO serie D |
| <input type="checkbox"/> ind. GEOLOG. serie G | <input checked="" type="checkbox"/> ESECUTIVO serie E |
| <input type="checkbox"/> imp. TERMICO serie W | <input type="checkbox"/> imp. ANTINC. serie VV.FF. |
| <input type="checkbox"/> imp: ELETTR. serie E | <input type="checkbox"/> STRUTTURE serie S |
| <input type="checkbox"/> imp: IDRICO serie I | <input type="checkbox"/> SICUREZZA serie SZ |

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ALLEGATI serie ALL | <input type="checkbox"/> STATO ATTUALE |
| <input type="checkbox"/> PERIZIE serie PE | <input type="checkbox"/> STATO DI PROGETTO |
| <input type="checkbox"/> COLLAUDO serie CO | <input type="checkbox"/> STATO DI CONFRONTO |

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisioni | <input type="checkbox"/> 3 ----- |
| <input type="checkbox"/> 1 ----- | <input type="checkbox"/> 4 ----- |
| <input type="checkbox"/> 2 ----- | <input type="checkbox"/> 5 ----- |

Committente
COMUNE DI CANNETO PAVESE (PV)
 Provincia di Pavia
 Regione Lombardia

Il Sindaco
Francesca Panizzari

Il Segretario
Dott. Gerardo Sola



PROGETTO ESECUTIVO
CUP: I19D15000410001

RECUPERO DI IMMOBILE COMUNALE
CON FINALITA' DI PUBBLICA FRUIZIONE
SPAZI CULTURALI, INFORMATIVI ED ESPOSITIVI

Oggetto
ALL. 05
ELENCO PREZZI UNITARI

RECUPERO DI IMMOBILE COMUNALE CON FINALITA' DI PUBBLICA FRUIZIONE: SPAZI CULTURALI, INFORMATIVI ED ESPOSITIVI			
PROGETTO ESECUTIVO			
ELENCO PREZZI UNITARI OPERE EDILI			
ART.	LAVORI E PROVVISI	u.m.	Prezzo unit.
	B1-Demolizione di muratura		
A2.2.2 c)	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo e spessore compresi intonaci, rivestimenti, tubazioni passanti, eseguita a mano con l'ausilio di martello demolitore elettrico o ad aria compressa: misura minima: mc. 1,00: compresi intonaci, rivestimenti, tubazioni passanti, eseguita a mano con l'ausilio di martello demolitore elettrico o ad aria compressa: misura minima: mc. 1,00: muratura in mattoni pieni forti	mc	€ 203,82
A2.2.2 e)	muro (in mattoni forati) esistente Centrale Termica a piano terra	mc	€ 133,40
	B2-Demolizione di solai		
A2.2.5 a)	Demolizione di solaio eseguita con l'ausilio di martello demolitore elettrico, o ad aria compressa compreso eventuale intonaco (demolizione pavimento, sottofondo e controsoffittature da valutare a parte): misura minima mq. 4: laterocemento fino a cm. 20 di spessore	mq	€ 37,06
	B3-Opera di supporto solaio		
A2.1.1 a)	Puntellatura di strutture orizzontali realizzata con puntelli tondi in abete o in tubolare metallico, compreso armo, disarmo, materiale di consumo, sfrido, legature, e recupero del materiale ad opera ultimata: Misura minima : mq.10,00:	mq	€ 14,36
	B4-Rimozione di serramento		
A2.2.9 a)	Rimozione serramento a perdere (porte, finestre, ecc.) compreso eventuale falso telaio, misura fino a mq. 3.00: legno	cad	€ 45,71
	B6-Demolizione scala		
A2.2.4 e)	Demolizione di strutture in c.a. (travi, pilastri, ecc.) eseguita con l'ausilio di martello demolitore: misura minima: 0,25 mc: scale a sbalzo e a ginocchio	mc	€ 479,07
	C1-Scavi		
A2.3.2 b)	Scavo parziale a cielo aperto eseguito a sezione obbligatoria, a mano o con ausilio di escavatore meccanico, fino ad una profondità di ml. 1,5, in terreno di qualsiasi natura ad esclusione della roccia, compreso scotico, rimozione di trovanti fino a mc. 0,1 di volume: Misura minima: mc 0,50 per esecuzione manuale mc.10.00 per esecuzione meccanica: eseguito a macchina	mc	€ 37,10
	C2-Traslazione di materiale di risulta		
A2.3.5 a)	Traslazione del materiale all'interno del cantiere fino ad una distanza di mt. 50 compreso il carico: eseguito a mano con uso di cariole	mc	€ 96,41
	C3-Trasporto in discarica materiale di risulta		
A1.4B.11 b)	Solo trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomberare, misurati prima del carico, fino alla distanza di km. 5, effettuato con automezzo con portata:da 10 mc.	mc	€ 7,40
	D1-Magrone		
A1.4C.13	Calcestruzzo non strutturale con classe di resistenza Rck \geq 15 N/mm ² classe di consistenza S4, classe di esposizione XO diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per getti di sottofondazione (magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza di acqua :	mc	€ 120,20
	D2-Fondazioni		
A1.4C.16 a)	Calcestruzzo con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate (plinti,travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza) gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30	mc	€ 131,30
	D3-opere in c.a.		
A1.4C.19 a)	Calcestruzzo con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per opere in cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, cordoli, murature per vani di scale e di ascensori, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30	mc	€ 140,60
	D4-posa ferro		

ART.	LAVORI E PROVVISTE	u.m.	Prezzo unit.
A1.4C.24 e)	Fornitura lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso sfrido e legature: In barre ad aderenza migliorata qualita' B 450C del 1.3.67/b	kg	€ 1,70
	D5-Cassero travi pilastri e muri in ca		
A1.4C.25 b)	Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m. 3,50; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: Per travi pilastri, solette piene, piattabande, murature del 1.4C.19/a-b	mq	€ 27,30
	D6-Cassero scale		
A1.4C.25 d)	Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m. 3,50; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive:	mq	€ 39,30
	E1-Tavolati interni		
A1.4D.36 a)	Tavolato interno di mattoni forati dello spessore di 8 cm., compresi ponteggi c.s.: Con malta come al 1.4D.34	mq	€ 33,00
	E2-Muro palco		
A1.4D.32A 1)	Muro portante eseguito in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato, legati con COLLANTE, steso con apposita cazzuola dentata in senso orizzontale e verticale, da intonacare, compreso ponteggio fino a 3,5 m. avente le seguenti caratteristiche: Spessore cm. 24 REI 180 Rw= 49 dB U=0,55 W/mq K	mq	€ 59,70
	E3-Solaio palco		
A1.4E.45 a)1)	Solaio composto di travetti prefabbricati ed interposti in laterizio con soletta superiore in calcestruzzo spessore cm. 4 compresa armatura provvisoria (rompitratte) di sostegno per un'altezza massima di m. 3,5 da piano a piano compreso ferro di confezionamento travetti, escluso quello di corredo e per eventuali rompitratte. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) escluso pp. Travetti tipo precompresso Luce sino a m. 4 kg./mq. 350	mq	€ 46,60
	E4-Intonaco pareti ex-novo		
A1.4H.68 a)	Intonaco completo a civile per interni su pareti verticali in piano e orizzontali compreso il ponteggio preesistente: Con rustico in malta bastarda ed arriccatura in stabilitura di calce idrata	mq	€ 23,80
	E5-Sabbiatura pareti zona esposizione-M02		
D4.4A.12 a)	Eco sabbiatura ad umido eseguita con inerte ecologico di diversa grammatura di superfici escluso protezioni e ponteggi: In pietra naturale, cemento armato, marmo, granito e stilatura delle fughe fra mattoni con malta	mq	€ 19,48
	E6-Controparete in cartongesso-M01		
A3.3.26 b) e)	Pareti divisorie interne, costituite da armatura metallica da 6/10 zincata, con montanti posati ad interasse di 60 cm. e inseriti in guide fissate con chiodi a sparo o tasselli a espansione a pavimento e a soffitto. Giunti a vista totalmente rasati: pareti perimetrali con due lastre da 13 mm. (una per parte) lana di vetro (spessore mm. 50) densita' 30 kg/mc	mq	€ 58,70
	E7-Controsoffitto		
A3.3.21 a)	Controsoffittatura orizzontale REI120 eseguita con pannelli di gesso armato con filo di ferro zincato di cui al A3.2.9 in quadrotti 60cm x 60cm a incastro nei profili in alluminio a Trovescia, applicato su orditura, con luce netta di abbassamento da cm. 20 a cm. 80: a) Con pannelli lisci compresa lisciatura	mq	€ 50,61
	E8-Stuccatura cartongesso		
D5.3.4 a)	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate: Con stucco emulsionato-pannelli da 2 metri	mq	€ 7,00
	E9-Opere di impermeabilizzazione		
B1.3.2	Manto impermeabile per pareti verticali esclusa la preparazione del piano di posa, con uno strato di membrana del B1.2.13c posata a fiamma, compresa imprim. totale del piano di posa e combustibile:	mq	€ 15,19
	E10-Muratura REI120		
A1.4D.37A a)	Tavolato o tamponamento eseguito in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato, legati con collante steso con apposita cazzuola dentata in senso orizzontale e verticale, da intonacare, compreso ponteggi fino a 3,5 m. avente le seguenti caratteristiche:Spessore cm. 8 REI 120 Rw=39 dB	mq	€ 24,90
	F1-iglu		
A1.4i.82A a)	Fornitura e posa in opera di vespaio aerato costituito da elementi componibili realizzati in polipropilene copolimero, compreso getto di riempimento, in C.A. (classe C25/30) e soletta avente uno spessore minimo pari a cm. 6 armata con rete elettrosaldata con diametro da 0,5 cm. e dimensioni 20 x 20, compreso sottofondo costituito da uno strato di magrone avente spessore minimo cm. 8: con altezza fino a 30 cm	mq	€ 46,90
	F2-Formazione di sottofondo		

ELENCO PREZZI UNITARI

ART.	LAVORI E PROVVISI	u.m.	Prezzo unit.
A1.4I.78 d)	Sottofondo di pavimento, cappa di protezione e caldana in sabbia o sabbia e ghiaietto, con formazione del piano di posa : Con impasto di calcestruzzo cellulare leggero confezionato con q.li 3,5 di cemento per mc. ed idonei additivi (sp. cm. 8)	mq	€ 11,20
	G1-Scossaline		
B2.3.2 a)	Fornitura in opera di canali, scossaline e converse per esterni od interni di gronda a semplice sagoma esclusi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali (un angolo o contrangolo ogni m. 10-15) (i prezzi sottoriportati si intendono per lavorazioni superiori ai 50 mt.; per lavorazioni inferiori i prezzi subiranno una maggiorazione che verra' quantificata di volta in volta) sviluppo misurato in cm.Lamiera zincata 8/10 al kg. L. 8.450 al ml. 33cm	ml	€ 16,20
	H1-Fornitura gradini-P03		
B3.4.2 c)	Pedata e alzata di scala rettangolari in lastra a spigoli vivi o smussati, con piano lucido, costa e risvolto viste lucide, larghezza pedata cm.34, spess. cm.3, alzata cm. 15, spess.cm.2, lunghezza fino a m.1,50: Serizzo Antigorio levigato	ml	€ 53,20
	H2-Fornitura pavimento-P03		
B3.4.9 A)1)	Pavimenti a taglio diamante in granito e beole, dimensioni cm.60 x 30 spessore cm.1,5: Serizzo	mq	€ 26,60
	H3-Fornitura davanzali		
B3.4.5 A)1)	Davanzale di finestre in lastra di pietra naturale, larghezza cm 26 costa quadra e gocciolatoio: Serizzo Antigorio spessore cm3	ml	€ 28,50
	H4-Posa gradini		
A1.5D.23 a)	Posa in opera di pedata e frontale da cm. 28-34 in pietra naturale compresa la relativa alzata da cm. 14-18 misurazione in luce netta: Gradino rettangolare completo di pedata e alzata	ml	€ 44,10
	H5-Posa pavimento		
A1.5D.24 b)	Posa in opera di pianerottolo	mq	€ 77,40
	H6-Posa davanzali		
A1.5D.25	Posa in opera di davanzale di finestra	ml	€ 27,10
	I1-Fornitura rivestimenti interni ai bagni-R01		
B4.3.10 1e)	Rivestimento interno in piastrelle di terracotta o caolino smaltate, posato su intonaco rustico con stabilitura di calce dolce e cemento 325, con impiego di cemento bianco per la sigillatura dei giunti e pezzi speciali: Decorate 20X20 tipo economico	mq	€ 23,76
	I2-Posa rivestimenti interni ai bagni		
B4.3A.13 b)	Posa di ceramica normale per rivestimento e pavimento bagno	mq	€ 18,00
	I3-Fornitura zoccolino		
B4.2.18 b)	Zoccolino a pavimento in legno duro da avvitare da mm 80 x 10	ml	€ 3,00
	I4-Posa zoccolino		
B4.3A.19 b)	Zoccolino a pavimento in legno duro da avvitare da mm 80 x 10	ml	€ 5,20
	J1-Fornitura finestre-S02		
D1.3.2 2)a)	Finestre e porte-finestre, spessore lavorato mm. 53-55 larghezza 80-83 mm., , a battente ad una o piu' ante predisposte per l'applicazione di vetrate termoisolanti, ferramenta adeguata, fermavetri riportati da una sola parte, compreso cremonese di chiusura con maniglie in alluminio anodizzato (minimo mq. 2.00): Lucidate opache: In abete	mq	€ 170,00
	J2-Fornitura porte interne-S04		
D1.3.10 1)a)	Porte interne in legno tipo cieco a battente piano tamburato, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, dello spessore minimo mm. 3,5, spessore totale finito mm. 43. Telaio maestro per tavolato finito fino a cm. 11: mostre sezione massima mm. 55 x 10, due cerniere in ferro, serratura con chiave normale e maniglia in alluminio anodizzato: In legno porte cieche ad un anta noce tangananika	cad	€ 165,00
	J3-Posa porte e finestre		
A1.5F.65 b)	Posa in opera di porta in legno:	mq	€ 36,50
	J5-Fornitura porte standard REI 120_S7		
D2.2.10	Porta tagliafuoco ad un battente a norma UNI 9723, in lamiera d'acciaio, completamente zincata e verniciata con polveri epossipoliesterie termoidrurate completa di telaio assemblabile da murare. Serratura universale con una chiave, maniglia antinfurtistica colore nero e due cerniere di cui una a molla per l'autochiusura. Guarnizione termoespandente.	cad	
D2.2.10 b)	b) Ingresso da rampa per accesso riservato al personale dim. 0,90x2,10	cad	€ 432,91
D2.2.10 d)	d) Ingresso da scala nuova dim. 1,20x2,10 m	cad	€ 577,22
	J5-Fornitura porte standard REI 120-S7		

ART.	LAVORI E PROVVISTE	u.m.	Prezzo unit.
D2.2.11	Porta tagliafuoco a due battenti a norma UNI 9723, in lamiera d'acciaio, completamente zincata e verniciata con polveri epossipoliesteri termoidurite completa di telaio assemblabile da murare. Serratura universale con una chiave, maniglia antinfortunistica colore nero sull'anta principale. Autobloccaggio della seconda anta in fase di chiusura. Compreso n.4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura con preselettore. Guarnizione termoespandente. dimensioni foro muro mm. 1600 (800+800) x 2150	cad	
D2.2.11 d)	d) Ingresso da scala esistente dim. 1,20x2,20	cad	€ 933,30
	J6-Posa in opera porte standard REI 120_S7		
A1.5G.69 c)	Posa in opera di serramenti per porte (misura minima mq. 1,75): porte in ferro tagliafuoco	mq	€ 59,10
	K1-Verniciatura interni		
D4.4B.17 b)	Idropittura traspirante in tinta chiara, data a pennello o a rullo, su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, su fondo già preparato e isolato due strati con idrotraspirante acrilico-Con pitture a base di resine vinilacriliche o vinilversatiche CLASSE 3	mq	€ 5,40
	M1-Assistenza impermeabilizzatori		
A1.5B.16	Assistenza per l'esecuzione di manti isolanti ed impermeabilizzazioni compresa manovalanza per il sollevamento dei materiali	mq	€ 2,90
	M2-Assistenza lattoniere		
A1.5C.17A	Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali e relativi pezzi speciali	ml	€ 2,20
	M3-Assistenza rivestimenti		
A1.5E.53A c)	Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti in genere, compreso malta bastarda o colla, cementi speciali per sigillatura, forza motrice, sgombero detriti, il tutto fornito al piano di posa escluso intonaco rustico o fine da conteggiarsi a parte: con colla e manovalanza saltuaria	mq	€ 4,80
	N2-Fornitura e posa di pilastri in acciaio		
D2.3.3 a)	Travatura N.P. semplice per strutture portanti di edifici, mediante lavorazione di foratura ed imbullonatura dadi e piastre, esclusa mano di antiruggine, effettuate in officina:	kg	€ 2,41
	O1-Fornitura e posa di pompa sommersa per acque nere		
1M.03.080.0050.a	Pompe di sollevamento acque nere con corpo in ghisa e motore 220 V - 1f -50 Hz, 2 poli, corodate di interruttore di livello e cavo alimentazione da 10 m con spina. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili): - fino a 5 m³/h - fino a 50 kPa - 45 mm	cad	€ 471,58
	B5-Carteggiatura pareti laterali		
NP01	Carteggiatura delle pareti laterali comprensivo di carico del materiale di risulta su autocarro e trasporto alle pubbliche discariche di cui oneri comprensivi	mq	€ 2,50
	N1-Realizzazione manto di copertura		
NP02	Copertura scala esistente di ingresso al piano seminterrato in legno lamellare travetti dim.10x12cm interasse i=50cm con sovrastrutture assito spessore 2,5cm. Successivo strato di barriera al vapore isolante e portacoppo con coppi finali.	mq	€ 100,00
	J4-Fornitura e posa finestre REI 90_S6R		
NP03	Serramenti con vetro sp 38mm comprensivi di tutte le certificazioni necessarie all'ottenimento del CPI	mq	€ 1.200,00
	D7-Carpenteria metallica		
NP04	Fornitura e posa di opere in ferro:	kg	€ 3,50
	D8-Opere di puntellazione		
NP05	Fornitura e posa di opere in ferro:	mq	€ 20,00
	D9-Opere di fissaggio connettori		
NP06	Connettori + bulloni	a corpo	€ 300,00
	L4-Impianto elettrico		
NP07	Impianto elettrico interno ed esterno, comprensivi degli oneri di assistenza muraria agli stessi.Vedi computo metrico estimativo all.02	cad	€ 34.643,77
	L5-Impianto ascensore		
NP08	Impianto ascensore	cad	€ 21.000,00
	L1-Impianto di riscaldamento, impianto idrico-sanitario ed impianto per distribuzione acqua fredda		
NP09	Impianto di riscaldamento, impianto idrico sanitario con produzione di acqua calda sanitaria, comprensivo anche dei costi di fornitura e posa di sanitari come da elaborati grafici. Sono compresi gli oneri di assistenza muraria agli impianti.Vedi computo metrico specifico all.01	cad	€ 62.007,90
	A1-Impianto ed espianto cantiere		
NP10	Impianto ed espianto cantiere comprensivo delle opere di allestimento delle aree destinate al ricovero dei materiali di risulta.	a corpo	599,41
	F3-Pavimentazione-P01		

ELENCO PREZZI UNITARI

ART.	LAVORI E PROVVISI	u.m.	Prezzo unit.
NP11	Pavimento in piastrelle di gres porcellanato, posato su letto di malta di cemento dello spess. di cm. 3 e superiore spolvero di cemento con pulitura a posa ultimata, spessore cm.11/12: dim. 24 x 24 cm	mq	€ 32,00
	M4-Assistenza impianto ascensore		
NP12	Assistenze murarie per la installazione di impianto ascensore, compresa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto:	a corpo	€ 500,00

RECUPERO DI IMMOBILE COMUNALE CON FINALITA' DI PUBBLICA FRUIZIONE: SPAZI CULTURALI, INFORMATIVI ED ESPOSITIVI

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI AREE ESTERNE

ART.	LAVORI E PROVVISI	u.m.	Prezzo unit.
	A1-Scavi a sezione obbligata per posizionamento gabbioni		
1C.02.100.0040.b	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m ³ , comprese le opere provvisorie di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	€ 16,48
	A2-Fornitura e posa gabbioni		
C1.4.9 a)	Fornitura e posa in opera di gabbioni metallici a scatola con filo di ferro del diam. di mm. 3 a doppia zincatura, maglia a doppia torsione compreso il riempimento con pietrame sia di torrente che di cava disposto a regola d'arte, inclusa la fornitura del pietrame stesso, le cuciture necessarie e la formazione dei tiranti ai gabbioni stessi, nonché ogni altro onere:	mc	€ 135,00
	A3-Fornitura e posa stabilizzato di cava		
C1.3.4+C1.4.10 d)	Fornitura e posa di Stabilizzato di cava (misto granulometrico) su piazzale	mc	€ 24,90
	A4-Fornitura e posa ghiaietto		
A1.3A.6 b)+C1.4.10 f)	Fornitura e posa di Ghiaia di fiume: Pezzatura 10/20 (ghiaietto) su piazzale	mc	€ 27,33
	A5-Scavo di sbancamento		
A1.4B.7 a)	Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od i trovanti od i relitti di muratura di volume superiore a mc. 0,200 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una profondità non superiore ai 3 m., compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo e le occorrenti sbadacchiature, esclusa l'armatura eventualmente necessaria, delle pareti di scavo: Con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del materiale alle discariche fino alla distanza di km. 5	mc	€ 7,60
	B1-Magrone		
A1.4C.13	Calcestruzzo non strutturale con classe di resistenza Rck \geq 15 N/mm ² classe di consistenza S4, classe di esposizione XO diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per getti di sottofondazione (magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza di acqua :	mc	€ 120,20
	B2-Fondazioni		
A1.4C.16 a)	Calcestruzzo con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206 1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza) gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: Rck \geq 30 N/mm ²	mc	€ 131,30
	B3-Opere in c.a.		
A1.4C.19 a)	Calcestruzzo con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206 1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per opere in cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, cordoli, murature per vani di scale e di ascensori, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: Rck \geq 30 N/mm ²	mc	€ 140,60
	B4-Posa ferro		
A1.4C.24 e)	Fornitura lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso sfrido e legature: In barre ad aderenza migliorata qualita' B 450C del 1.3.67/b	kg	€ 1,70
	B5-Casseri		
A1.4C.25 b)	Fornitura lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso sfrido e legature: In barre ad aderenza migliorata qualita' B 450C del 1.3.67/b	mq	€ 27,30
	B6-Autobloccanti-P02		
C1.3.22 a)	Masselli in cls. vibrocompattato, autobloccanti e non, aventi strato antiusura al quarzo conglobato per uno spessore variabile da 6 e 10 mm. di colore grigio Spessore cm.6	mq	€ 15,00
	B7-Rampa di accesso		
A1.4I.80 b)	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a q.li 3 di cemento 325, spessore cm. 8, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta di cemento a q.li 5, spessore cm. 2 e spolvero di cemento puro 325, lisciata e bocciardata: Solo sottofondo di calcestruzzo, comprensivo giunto PVC	mq	€ 21,40
	C1-Modellazione terreno da coltivo		
C3.4.1 a)1)	Stesa e modellazione terreno da coltivo compresa la fornitura della terra: manuale prezzo indicativo	mc	€ 32,40
	C2-Formazione prato		
C3.4.2	Formazione prato (fresatura o vangatura, rastrellatura, seminazione, rullatura) compresi seme e concimazione	mc	€ 2,20
	C3-Fornitura arbusti e piante		
	Fornitura arbusti e piante per sistemazione giardino	cad	

NP01	alberi medio	cad	€ 200,00
NP02	alberi piccoli	cad	€ 115,00
NP03	arbusti	cad	€ 10,00
	C4-posa arbusti e piante		
	Posa arbusti e piante per sistemazione giardino 40% della fornitura	%	
NP04	alberi medio	%	€ 45,00
NP05	alberi piccoli	%	€ 25,00
NP06	arbusti	%	€ 10,00
	C5-Fornitura e posa di fioriera		
NP07	Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: 2000x500mm	cad	€ 400,00