

ANALISI DEL PREZZO NP02

DESCRIZIONE				
Fornitura e posa di Rete elettrosaldata diametro 10 mm maglia 10x10 cm				
ANALISI DEL PREZZO				
1 MATERIALI E NOLI	U.M.	QUANT.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
materiali di consumo	a mq	1,00	€ 2,63	€ 2,63
Totale materiali e noli				€ 2,63
2 MANODOPERA	U.M.	QUANT.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
operaio specializzato	ore	0,1	€ 30,00	€ 3,00
Totale manodopera				€ 3,00
3 SPESE GENERALI (su 1+2)		13%	€ 5,63	€ 0,73
Totale spese generali				€ 0,73
4 UTILE D'IMPRESA (su 1+2+3)		10%	€ 6,36	€ 0,64
Totale utile d'impresa				€ 0,64
PREZZO COMPLESSIVO UNITARIO (1+2+3+4)			a corpo	€ 7,00

ANALISI DEL PREZZO NP03

DESCRIZIONE				
Formazione di bocca di lupo con innesto del tubo in PVC di diametro 140mm, il fissaggio e la stuccatura con malta di cemento della bocca a lato strada e leggero avvallamento del ciglio asfaltato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte				
ANALISI DEL PREZZO				
1 MATERIALI E NOLI	U.M.	QUANT.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
materiali di consumo	a corpo	1,00	€ 3,07	€ 3,07
Totale materiali e noli				€ 3,07
2 MANODOPERA	U.M.	QUANT.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
operaio specializzato	ore	0,3	€ 30,00	€ 9,00
Totale manodopera				€ 9,00
3 SPESE GENERALI (su 1+2)		13%	€ 12,07	€ 1,57
Totale spese generali				€ 1,57
4 UTILE D'IMPRESA (su 1+2+3)		10%	€ 13,64	€ 1,36
Totale utile d'impresa				€ 1,36
PREZZO COMPLESSIVO UNITARIO (1+2+3+4)			a corpo	€ 15,00

ANALISI DEL PREZZO NP04

DESCRIZIONE				
Lavori di segnaletica verticale ed orizzontale (bianca/gialla-no fondo rosso-) per formazione di attraversamenti pedonali rialzati secondo prescrizioni prov. Pavia con Segnaletica verticale certificata in alluminio compresa posa in opera (nr.4 targa 60x60, nr.2 triangolo 1.90, nr.2 targa 80x27, nr.2 disco diam.60, nr.4 pali zincati) e doppio fanale con fotovoltaico				
ANALISI DEL PREZZO				
Prezzo desunto da richiesta preventivo a ditta specializzata.				
Lavori di segnaletica verticale ed orizzontale				2500,00
Spese Generali	9,1%	2500		227,28
Utile d'Impresa	10%	2727,28		272,72
PREZZO COMPLESSIVO			cadauno	€ 3000,00

ANALISI DEL PREZZO NP05

DESCRIZIONE				
Fornitura e posa di cavidotti flessibili corrugati termoplastici per posa interrata: predisposizione impianto elettrico di illuminazione pubblica con diametro esterno di mm 63 e mm 90				
ANALISI DEL PREZZO				
1 MATERIALI E NOLI	U.M.	QUANT.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
materiali di consumo	a corpo	1,00	€ 163,60	€ 163,60
Totale materiali e noli				€ 163,60
2 MANODOPERA	U.M.	QUANT.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
operaio specializzato	ore	16,0	€ 30,00	€ 480,00
Totale manodopera				€ 480,00
3 SPESE GENERALI (su 1+2)		13%	€ 563,60	€ 83,67
Totale spese generali				€ 83,67
4 UTILE D'IMPRESA (su 1+2+3)		10%	€ 727,27	€ 72,73
Totale utile d'impresa				€ 72,73
PREZZO COMPLESSIVO UNITARIO (1+2+3+4)			a corpo	€ 800,00